

# 晋城市发展和改革委员会文件

晋市发改投资发〔2023〕147号

## 晋城市发展和改革委员会 关于晋城市农村黑臭水体治理试点项目 初步设计的批复

市生态环境局：

晋市环发〔2023〕50号文收悉。

根据晋市发改资环发〔2023〕14号批复及晋城市农村黑臭水体治理试点项目初步设计审查会议精神，结合设计单位对该项目初步设计的修改补充意见，经审查，现具体批复如下：

一、原则同意美华建筑设计有限公司编制的晋城市农村黑臭水体治理试点项目初步设计。

二、建设规模及内容

核定该项目治理范围为：对城区、泽州县、高平市、阳城县、沁水县、陵川县6个县（市、区）46个乡镇（社区）162个行政

村 198 条黑臭水体进行治疗，水域面积 75.88 万平方米，主要建设内容包括控源截污、内源治理、水系连通、生态修复四大部分。

（一）控源截污。主要建设内容包括：农村生活污水处理规模 1760 立方米/天，工业废水治理 4300 立方米/天。铺设干管 46774 米、支管 109449 米、入户管 109839 米、检查井 8587 座；配套建设提升泵站 44 座、净化槽 32 座；道路修复 252876 平方米，稳定塘 3 座，岸顶植物 62339 平方米，斜坡植物 174727 平方米。

（二）内源治理。主要建设内容包括：漂浮物、垃圾、杂物清除 20830 立方米，底泥清淤 288352 立方米。

（三）水系连通。主要建设内容包括：生态沟 7718 米，提升泵站 4 座；铺设 DN200PE 管道 6790 米、DN800PE 管道 1852 米、拖拉管 200 米；道路修复 2620 平方米。

（四）生态修复。主要建设内容包括：挺水植物 25382 平方米，沉水植物 14981 平方米，浮叶植物 1625 平方米，生态护岸（木桩）12143 米，生态护岸（舒布洛克）9440 米，生态护岸（水工保护毯）250 米，生态浮岛 1575 平方米，增氧曝气 19 处，潜流湿地 1632 平方米，生态石笼 60 米，生态塘 32 座，栏杆 2798 米。

### 三、工程概算

核定晋城市农村黑臭水体治理试点项目概算总投资 42259.75 万元，其中：工程建设费 34459.93 万元，工程建设其他费用 5407.76 万元，预备费 2392.06 万元。

### 四、资金来源

工程建设资金来源为申请中央预算内专项资金 20000 万元，其余由市财政筹措解决。

#### 五、组织实施模式

本试点项目采用 EPC+O 的运作方式组织实施（即：设计、采购、施工总承包+运营维护）。

#### 六、其他

其它未明确事宜，请严格按国家的有关规定、规范及《晋城市农村黑臭水体治理试点项目初步设计审查会议纪要》执行。

请据此开展施工图限额设计等下一步工作。

此复

附件：晋城市农村黑臭水体治理试点项目概算审定表

项目编码：2301-140500-89-01-803660

晋城市发展和改革委员会

2023年5月23日

（此文主动公开）

---

晋城市发展和改革委员会办公室

2023年5月23日印发

---

晋城市农村黑臭水体治理试点项目概算审定表

单位：万元

工程或费用名称	投资概算	备注
<b>合 计</b>	<b>42259.75</b>	
<b>一、工程建设费</b>	<b>34459.93</b>	
1、拦源截污	24771.85	
1.1、农村污水治理设施	21908.27	
1.2、面源防治	2863.58	
2、内源治理	3958.79	
2.1、工业废水治理场站	1108	
2.2、漂浮物、垃圾、杂物清除	74.99	
2.3、底泥清淤	2775.8	
3、水系连通	1886.18	
3.1、提水泵站	120	
3.2、新建PE管道DN200	370.15	
3.3、新建PE管道DN800	537.44	
3.4、200拖拉管	12.69	
3.5、800拖拉管	18.55	
3.6、道路修复	79.77	
3.7、生态沟（连锁砌块）	747.58	
4、生态修复	3843.11	
4.1、挺水植物	396.88	
4.2、沉水植物	221.97	
4.3、浮叶植物	26.42	
4.4、生态护岸（木桩）	1859.54	
4.5、生态护岸（舒布洛克）	284.36	
4.6、水工保护毯	19.2	
4.7、生态浮岛	71.41	
4.8、增氧曝气	142.5	
4.9、潜流湿地	219.5	
4.10、生态石笼	2.27	
4.11、生态塘	315.37	
4.12、栏杆	283.69	
<b>二、工程建设其他费用</b>	<b>5407.76</b>	
1、土地征用费用	727.11	

晋城市农村黑臭水体治理试点项目概算审定表

单位：万元

工程或费用名称	投资概算	备注
2、临时占地和其他补偿	264.92	
3、建设单位管理费	330.82	
4、工程监理费	496.34	
5、招标代理费	42.78	
6、可研性研究费	56.74	
7、工程勘察费	232	
8、工程设计费	840.73	
9、竣工图编制费	67.26	
10、全过程造价咨询	291.68	
11、工程检测试验费	344.6	
12、治理试点技术咨询费	380	
13、环境影响咨询收费	40.43	
14、防洪评价费	577.28	
15、水土保持方案编制费	62.8	
16、水土保持监理费	80	
17、水土保持监测费	60	
18、水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费	20	
19、工程项目担保费	103.38	
20、场地准备及临时设施费	220.54	
21、涉公路安全技术评价费	45	
22、联合试运转费	108.35	
23、生产准备费	5	
24、办公和生活家居购置费	10	
<b>三、预备费</b>	<b>2392.06</b>	