

晋城市生态环境局

A类

关于对市七届人大七次会议第98号建议的 答复

李广锁代表：

您提出的《关于城市生活垃圾填埋场地恢复地力的建议》收悉，经研究，现答复如下：

晋城市城市生活垃圾无害化综合处理厂（简称垃圾处理厂），是政府投资建设的生活垃圾无害化处理设施，担负着市建成区每日500余吨生活垃圾无害化处理任务。该厂建设总投资12644万元，设计日转运、处理生活垃圾500吨。于2003年立项，2006年开工建设，2009年经省、市环保部门批准开始试运行，2011年5月正式运行。填埋场位于泽州县大东沟镇东王庄村东南，距市区约20公里，总占地440亩，设计库容339万立方米，日处理规模为500吨。现已填埋总量为1812660吨。处理工艺为改良型厌氧卫生填埋，由防渗、渗滤液处理和导排气收集等三部分组成。

根据应急预案设定，填埋作业达到设计高度后，应在其顶面

进行终场覆盖，目的是便于最终利用，并减少雨水渗入量和填埋气体逸散。终场覆盖层由两部分构成，底层为分层压实的 0.3m 厚的粘土层，粘土层上铺 GCL 膨润土毯，表面为 500mm 厚适量的回填营养土，终场覆盖土层厚度最少达到 80cm 以上。用以表面绿化。此外，顶面应具有不小于 0.05 的坡度，由中心坡向四周。对实行终场覆盖的区域，及时进行绿化，前期主要植草坪，中后期根据情况植一些浅根经济性植物，如花草、灌木等。并制定封场后维护计划，包括渗滤液处理系统的运行和监测，填埋气导排与利用系统运行和监测，地下水监控，地面沉降监测，场地维护(包括围堤、道路、排水沟等基础设施的维护)。最终应根据具体情况由专业的机构进行现场勘验，做出设计方案。

感谢您对环境保护方面的关心和支持，欢迎今后提出更多宝贵的意见和建议。

负责人：郎诗伟

承办人：[Handwritten Signature]

联系电话：0356-2026803

